

NTC ferme pentru Februarie 2016: licitatii lunare

Luand in considerare :

- Programe de retrageri in SEN si SE interconectate;
- Generatie initiala in CHE Portile de Fier si Djerdap **1295 MW** (700 MW + 595 MW) ; CEE 1100MW+CEF 300MW;
- Limita pe LEA400kV Portile de Fier-Djerdap **1600 A** (TC Portile de Fier) ;
- Export initial RO **600MW**, BG **700MW**
- Import initial GR+MK+AL+TR+HR **2550MW** (100MW cablu GRr-IT), import initial RS **216MW**, import initial HU **2100MW**
- Masuri preventive si post-avarie. Schimburi prognozate; fara soldare; conventii bilaterale.

Valorile NTC fiabile pe granitele Romaniei in **Februarie 2016** pentru licitatii lunare sunt :

NTC	01-06.02	07-11.02	12-14.02	15-17.02	18-21.02	22-25.02	26-28.02	29.02
		Mintia-Sibiu	Paks-Safa +Paks-Pecs 1			Rosiori-Vet		Sajo-Muk
RO=>HU	600	450	600					
HU=>RO	700	450	600		700	600	500	
RO =>RS	500	450	500					
RS =>RO	500	400			500	400		
RO =>BG	300							
BG =>RO	300							
RO=>UA	50							
UA =>RO	100	50	100					
RO export	1450	1250	1450					
RO import	1600 ^{2TO,VrS}	1200 ^{*,2TO,VrS}	1400 ^{2TO,VrS}		1600 ^{2TO,VrS}	1400 ^{2TO,VrS}	1300 ^{2TO,VrS}	

- TRM export/import in interfata RO **300MW / 400MW**; Suma TRM export pe granite cu BG, RS, HU;
- In regimuri post-avarie: LEA 220kV Portile de Fier-Resita-Timisoara $1,2 \leq I$ termic 20° & $120\%TC$; AT Rosiori $\leq 105-107\%$; LEA 110kV $\leq 100\%$ ($20^\circ C$);
- Limita de incarcare inainte de **actiunea automatilor P pe LEA 220kV Portile de Fier-Resita 1,2** ;
- Masuri preventive / postavarie: - Conditionari de regim (iarna 2015-2016);
- Masuri dispecerizare productie (*): **deficit S4 990MW** (aproape de limita impusa de PO "Puterile adm.in sect. caracteristice SEN") ; redispecerizare **920MW** (*)
- - modificare preventiva/postavarie a ploturilor T400/110kV Arad, AT 400/220kV Urechesti, AT 400/220kV Iernut (pl);
- - descarcare/deconectare a unor grupuri in CHE Portile de Fier I post-avarie;
- - conectarea post-avarie a T Oradea in rezerva (**2TO**), AT 400/220kV Mintia in rezerva (**2ATM**), a CT 110kV Iernut (**CI**);
- - conectarea preventiva LEA 110kV Varadia-C.Surduc (**VrS**); deconectarea preventiva/postavarie LEA 110kV Arad-CET Arad / LEA 110kV CET Arad-Sofronea (**#L**)

TTC ferme pentru Februarie 2016: licitatii lunare

Valorile TTC fiabile pe granitele Romaniei in **Februarie 2016** pentru licitatii lunare sunt :

TTC	01-06.02	07-11.02	12-14.02	15-17.02	18-21.02	22-25.02	26-28.02	29.02
RO=>HU	700	550	700					
HU=>RO	800	550	700			800	700	600
RO =>RS	600	550	600					
RS =>RO	600	500				600	500	
RO =>BG	400							
BG =>RO	400							
RO=>UA	150							
UA =>RO	200	150	200					
RO export	1750	1550	1750					
RO import	2000 ^{2TO,VrS}	1600 ^{*,2TO,VrS}	1800 ^{2TO,VrS}			2000 ^{2TO,VrS}	1800 ^{2TO,VrS}	1700 ^{2TO,VrS}

a
a
a
a
a

- TRM export/import in interfata RO **300MW / 400 MW**;
- TRM export/import pe granita 100MW;
- **TTC export total in interfata RO # Suma TTC export pe granite:**
TRM export in interfata de interconexiune RO = suma TRM export pe granite cu BG, RS, HU.