

029/02.07.2019


Caiet de sarcini

pentru achiziția de servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile S.T. Craiova din județul Gorj

LOTUL II

APROBAT,

Ptr. DIRECTOR S.T. CRAIOVA
DIRECTOR TEHNIC
George Jiroveanu



Verificat,

Director Economic
Ioan Florescu

Şef Serviciul Patrimoniu, Administrativ
Nicușor Bulubașa

Avizat,

Consilier juridic
Johannes Mario Josceanu

01.07.2019



Tehn. pr. SPA
Paul Barbu

Întocmit,

Responsabil Proiect – S.M.
Aurelian Stănică

Cap. 1. Informații generale.

1.1 Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției.

Servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile S.T. Craiova din județul Gorj - Lot 2, cod CPV 50513000-4, poziția PAAS 20477. Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora oferta.

1.2 Prezentarea succintă a necesității și oportunității achiziției.

Serviciile sunt necesare pentru întreținerea robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă, canalizare și instalațiilor termice la obiectivele S.T. Craiova, înlocuirea echipamentelor și componentelor instalațiilor sanitare sau termice care nu pot fi reparate, pentru asigurarea desfășurării activității salariaților în condiții normale de lucru.

Cap. 2. Descrierea serviciilor

2.1 Scop (obiectivul general și obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor).

Scopul serviciilor solicitate este întreținerea și înălțarea defecțiunilor ce pot apărea în instalațiile sanitare și de încălzire de la sediile administrative și stațiile electrice unde își desfășoară activitatea salariații sucursalei. Neremedierea la timp a acestor defecțiuni este de natură a perturba desfășurarea normală a activității în zonele respective.

2.2 Descrierea serviciilor solicitate.

Se vor efectua în principal următoarele operațiuni pentru remedierea defecțiunile la instalațiile sanitare:

- înlocuirea segmentelor de țeavă deteriorată;
- refacerea sau înlocuirea legăturilor, lipiturilor defectuoase la țevi, indiferent de materialul din care sunt confectionate;
- identificarea și înălțarea cauzelor inundațiilor apărute în interiorul clădirilor;
- identificarea și înălțarea pierderilor în instalațiile de alimentare cu apă;
- desfundarea scurgerilor și eventual înlocuirea elementelor de scurgere (ventil, sifon, racord de scurgere) de la obiectele sanitare (lavoar, pisoar, cadă etc.) la coloană;
- desfundarea sifoanelor de pardoseală și eventual înlocuirea acestora;
- desfundarea scurgerilor la vasele de wc și eventual înlocuirea pieselor de scurgere;
- desfundarea coloanelor de scurgere din interiorul clădirilor;
- decolmatarea căminelor de preluare a apei pluviale din incinta locațiilor;
- repararea sau eventual schimbarea robinetelor din instalațiile de alimentare cu apă, de la obiectele sanitare, instalațiile și corpurile de încălzire;
- repararea sau eventual înlocuirea racordurilor flexibile de la obiectele sanitare;
- reglarea, repararea sau eventual înlocuirea mecanismelor de la rezervoarele wc.

Se vor efectua în principal următoarele operațiuni de întreținere a instalațiilor, echipamentelor și obiectelor sanitare:

- demontarea și curățarea periodică a filtrelor de apă din instalația de hidrofor;
- golirea și curățarea periodică a bazinei instalației de hidrofor;
- demontarea și curățarea periodică a boilerelor pentru prepararea apei calde.

Se vor efectua în principal următoarele operațiuni de reparatie și întreținere a instalațiilor și echipamentelor de încălzire:

- repararea sau eventual înlocuirea robinetelor tur-retur ale corpurilor de încălzire;
- repararea sau eventual înlocuirea robinetelor de aerisire;
- refacerea sau înlocuirea legăturilor, lipiturilor defectuoase la țevi, indiferent de materialul din care sunt confectionate;



- identificarea și înălțurarea pierderilor în instalațiile de încălzire;
- înlocuirea segmentelor de țeavă deteriorată;
- înlocuirea corpuriilor de încălzire defecte;
- înlocuirea rezistențelor de încălzire defecte ale boilerelor electrice;
- aerisirea, ori de câte ori situația o impune, a instalațiilor de încălzire;

2.3 Cantități.

Descrierea situației existente privind instalațiile sanitare și de încălzire de la fiecare obiectiv al S.T. Craiova sunt prezentate în Anexele 3 și 4 la Caietul de Sarcini.

Pentru lucrările executate în instalațiile și echipamentele de alimentare cu apă, canalizare și de încălzire, care se regăsesc în Indicatoare de norme de deviz (Rpl, RpS, RpAc, I, S etc.), detaliate în Anexa 5 la Caietul de Sarcini, situațiile de plată se vor întocmi conform consumurilor specifice de manoperă pentru fiecare lucru.

Prestatorul va remedia și alte defectiuni ale instalațiilor și echipamentelor de alimentare cu apă, canalizare și de încălzire, pentru care nu s-a găsit un corespondent în Indicatoarele de norme de deviz menționate mai sus, dar care ar limita sau chiar ar împiedica funcționarea acestora. Situațiile de plată a acestor lucrări se vor întocmi pe baza orelor/manoperă consemnate în procesul-verbal de recepție a lucrărilor efectuate (Anexa 1 la Caietul de Sarcini).


2.4 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor.

Efectul prestării corespunzătoare a serviciilor il reprezintă asigurarea funcționării instalațiilor sanitare și de încălzire de la obiectivele S.T. Craiova, pentru asigurarea desfășurării activității salariajilor în condiții normale de lucru.

2.5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților.

2.5.1. Responsabilitățile Prestatorului.

- Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevazute în Contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu propunerea sa tehnica.
- Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, echipamentele sau alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de și pentru Contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.
- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. Totodata, va fi raspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și a metodelor de prestare utilizate, cat și de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.
- Prestatorul se obligă să efectueze remedierile defectiunilor în maximum 1 zi lucrătoare din momentul comunicării scrise de către Achizitor Prestatorului și stabilirii cauzelor defectiunilor. Timpul de reparatie se consideră de la sosirea echipei Prestatorului la obiectiv, pana la finalizarea reparatiei.
- Prestatorul se obligă să efectueze remedierile și/sau completările stabilite prin procesul-verbal de recepție dacă acestea au apărut ca necesare. Remedierile/completările apărute din vina Prestatorului se rezolvă, pe cheltuială proprie, de acesta, în cel mult 1 zi lucrătoare de la primirea înștiințării scrise de la Achizitor..
- Prestatorul se obligă ca, în cazul avariilor grave la instalațiile sanitare sau de încălzire (pericol de inundații, lipsa apei potabile sau menajere la mai mulți consumatori, întreruperea funcționării centralelor termice din cauza defectiunilor la instalația de distribuție etc.), să se prezinte pentru remediere la punctul de lucru respectiv, în maximum 4 ore de la solicitarea telefonică transmisă de responsabilul Achizitorului, urmând ca solicitarea scrisă pentru această intervenție să-i parvină în cel mai scurt timp.
- Prestatorul are obligația:



- a) sa pună la dispozitia personalului propriu sculele și utilajele necesare pentru desfășurarea activității;
 - b) să asigure dotarea personalului propriu cu echipament individual de lucru și de protecție, conform legislației în vigoare;
 - c) să instruiască personalul propriu din punct de vedere profesional, al securității muncii și mediului;
 - d) să mențină ordinea și disciplina la locul de munca;
 - e) să garanteze pentru personalul angajat;
 - f) ca, prin sculele, utilajele și metodele de lucru folosite, să nu afecteze mediul, sănătatea personalului sau integritatea dotărilor din spațiile Achizitorului.
- Pe parcursul prestării serviciilor Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, în timpul de lucru.
 - Pe parcursul prestării serviciilor Prestatorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu sănjeni inutil sau în mod abuziv:
 - a) confortul riveranilor sau
 - b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

2.5.2. Responsabilitățile Achizitorului.

- Achizitorul are obligația de a pune la dispozitia Prestatorului orice facilitati și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare pentru indeplinirea Contractului.
- Achizitorul are obligația să asigure materialele folosite și piesele înlocuite.
- Pentru a-si indeplini responsabilitățile asumate în baza pct. 2.5.2., de mai sus, Achizitorul va numi un responsabil care va primi orice cerere a Prestatorului privind comunicarea de informații tehnice necesare executării Contractului, precum și a altor activități cu caracter tehnic legate direct de executarea Contractului. Numele responsabilului de Contract va fi comunicat Prestatorului.
- Responsabilul de contract va indeplini, în numele achizitorului, orice obligație a acestuia privind furnizarea de informații tehnice, coordonarea activitatilor de receptie, testare a serviciilor. În acest sens, responsabilul de Contract va obține de la Achizitor și va transmite la Prestator, direct sau prin intermediul reprezentantului Prestatorului, orice aprobare sau instructiune necesara realizarii tehnice a Contractului.

2.6 Locul prestării serviciilor.

Adresele obiectivelor S.T. Craiova la care se vor efectua serviciile de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă și de încălzire sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Locația
1.	Centrul Exploatare Tg. Jiu – str. George Coșbuc nr. 22, Tg. Jiu, jud. Gorj
2.	Stația 220 kv Tg. Jiu Nord – str. Ciocârlău, Tg. Jiu, jud. Gorj
3.	Stația 220 kv Sărdănești – loc. Sărdănești, com. Plopșoru, jud. Gorj
4.	Stația 400 kv Urechești – loc. Urechești, com. Drăgușeni, jud. Gorj
5.	Punct supraveghere LEA zona Buliga – obștea comunei Schela, jud. Gorj
6.	Punct supraveghere LEA Pasul Vulcan – Pasul Vulcan, jud. Hunedoara

Delimitarea instalațiilor de alimentare cu apă care fac obiectul Contractului sunt: instalațiile din căminul de racordare la sistemul centralizat sau intrarea în cabina puțului de alimentare cu apă, până la consumatori. Se cuprind aici și instalațiile și echipamentele de pe circuitul de alimentare cu apă rece a cazanelor din centrala termică: conducte, fittinguri, armături, pompe, rezervor tampon, precum și boilerele de preparare a apei calde menajere cu instalațiile aferente.



Delimitarea instalațiilor de încălzire care fac obiectul Contractului sunt: instalațiile de la ieșirea din cazonul/centrala termică până la radiatoare, inclusiv.

2.7 Resursele necesare pentru realizarea activităților.

Serviciile de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă, canalizare și instalații de încălzire la sediile și la stațiile S.T. Craiova, se vor presta de către operatori economici care dispun de dotarea tehnică necesară, de mijloacele de protecție corespunzătoare și de personal tehnic de specialitate, cu o pregătire și experiență adecvată pentru prestarea serviciilor/asigurarea garanției pentru servicii. Personalul tehnic al Prestatorului va fi atestat profesional pentru instalații sanitare și termice.

2.8 Alte cerințe.

Prestatorul își va stabili un tarif lei/oră manoperă care va include toate cheltuielile conexe necesare la reparațiile sanitare și de încălzire, conform prevederilor Caietului de Sarcini. Tariful nu va conține costul pieselor, materialelor sau echipamentelor înlocuite, precum și cheltuielile de transport la locațiile unde se vor efectua intervențiile.

Pentru transportul la locațiile unde se vor efectua intervențiile la instalațiile sanitare și de încălzire, Prestatorul își va stabili un tarif lei/km, având în vedere distanțele între obiectivele S.T. Craiova din tabelul de mai jos, la care se va deconta transportul.

Având în vedere distanțele între obiectivele S.T. Craiova unde se vor efectua intervențiile la instalațiile sanitare și de încălzire (stația electrică Sărdănești, punctele de supraveghere LEA Pasul Vulcan și zona Buliga), estimând câte o intervenție semestrială la fiecare dintre aceste locații, considerăm o medie anuală de 640 km parcursi la locul intervențiilor.

Numărul de ore de manoperă (183,051 ore – conform anexei 5 la Caietul de Sarcini) și numărul de kilometrii pentru deplasarea la reparațiile accidentale (640 km) sunt estimative și se folosesc doar pentru întocmirea ofertei financiare și stabilirea prețului Contractului.

În derularea Contractului, decontarea numărului de ore/manoperă și kilometrii parcursi pentru deplasarea la reparațiile accidentale se va face conform normelor de deviz (anexa 5 la Caietul de Sarcini) și distanțelor din tabelul de mai jos, în limita valorii Contractului.

Distanțe între obiectivele S.T. Craiova la care se va deconta transportul

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor	Distanța (km)
1.	CE Tg. Jiu – Stația 220 kV Sărdănești	50
2.	CE Tg. Jiu – Punct supraveghere LEA zona Buliga	40
3.	CE Tg. Jiu – Punct supraveghere LEA Pasul Vulcan	70

Pieselete, echipamentele, instalațiile ce nu pot fi reparate se vor înlocui. Achiziționarea acestora se va efectua de către beneficiar, care le va pune la dispoziția Prestatorului. Prestatorul va acorda garanție numai la lucrările efectuate;

Cap. 3. Riscurile aferente Contractului ce cad în responsabilitatea părților.

3.1 Riscurile aferente Entității Prestatoare sunt:

- riscul neîndeplinirii obligațiilor Contractuale din cauza nerrespectării obligațiilor ce îi revin, conform pct. 2.5.1 din prezentul Caiet de Sarcini:
 - riscul folosirii de personal fără a avea calificarea necesară îndeplinirii Contractului;
 - riscul folosirii de scule, echipamente și tehnologii necorespunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor Contractuale;
 - riscul apariției de defecțiuni în perioada de garanție a lucrărilor efectuate;



- riscul producerii de pagube instalațiilor și dotărilor Entității Contractante în momentul intervențiilor în instalații;
- riscul de a interveni cu întârziere pentru înlăturarea defectiunilor semnalate ca urgențe;
- riscuri ce decurg din erorile nedetectate la momentul semnării Contractului, incluse în oferta Prestatorului, sunt în sarcina acestuia (exonereză răspunderea Achizitorului).

Măsuri de gestionare:

- Riscul neîndeplinirii obligațiilor din prezentul Caiet de Sarcini și neîndeplinirii obligațiilor legale ale Prestatorului va fi reglementat prin Contract, prin solicitarea plății de penalități, daune-interese, executarea garanției de bună execuție și/sau rezilierea Contractului din vina Prestatorului..

3.2 Riscurile aferente Entității Contractante sunt:

- riscul recepționării și plății de servicii care nu au fost prestate,
- Entitatea Contractantă se află în incapacitate de plată;
- riscul neîndeplinirii obligațiilor Contractuale de către Entitatea Contractanta, conform pct. 2.5.2 din prezentul Caiet de Sarcini;

Masuri de gestionare:

- se vor soluționa în conformitate cu prevederile legale și contractuale

Cap. 4. Durata contractului, termen de prestare.

Durata de prestare a serviciilor este de 12 luni de la data intrării în vigoare a Contractului.

Cap. 5. Recepții.

La întocmirea devizelor/situații de plată pentru serviciile de întreținere și reparații executate, se vor folosi Indicatoarele de norme de deviz seria 1981, revizuite și completate, aprobate de MLPAT: RpI, RpS, RpAc, I, S etc. Aceste indicatoare de norme de deviz conțin datele necesare pentru încadrarea în articolele de deviz a lucrărilor executate, descrierea lucrărilor cuprinse în norma de deviz, condițiile de măsurare a lucrărilor și consumurile specifice de materiale și manoperă.

Consumul de resurse (materiale, manoperă) pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, va fi calculat pe baza consumului unitar de resurse (materiale, manoperă), dat de articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz menționate, fără aplicarea de sporuri.

Decontarea lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor se va face pe baza devizelor întocmite de Prestator și acceptate de beneficiar. Calculul valorii lucrărilor de întreținere și reparații se va face utilizând prețurile unitare (tarif manoperă exprimat în lei/oră).

La finalizarea fiecărei lucrări se va întocmi câte un proces-verbal de recepție a lucrărilor efectuate, conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini. În procesul-verbal se vor specifica instalațiile la care s-au efectuat reparații, operațiile efectuate, materialele folosite, piesele, echipamentele înlocuite, norma/normele de deviz corespunzătoare lucrărilor efectuate sau timpul de lucru efectiv și va fi semnat de reprezentantul Prestatorului care a efectuat lucrarea și de reprezentantul S.T. Craiova, nominalizat pentru locația respectivă. În cazul lucrărilor efectuate în stațiile electrice, procesul-verbal va fi avizat de către Șeful Centrului de Exploatare Craiova. Pentru lucrările executate în instalațiile sanitare și de încălzire aferente sediului D.E.T. Craiova, din partea beneficiarului va semna Șeful D.E.T. Craiova sau înlocuitorii desemnați ai acestuia.

Recepția serviciilor se face prin întocmirea unui Proces-verbal de recepție a serviciilor prestate, (Anexa 2 la Caietul de Sarcini). Procesul-verbal de recepție a serviciilor se va întocmi pe baza proceselor-verbale de recepție a lucrărilor efectuate și va fi semnat din partea beneficiarului de Comisia de recepție numită prin Decizie a Directorului S.T. Craiova, iar din partea Prestatorului, de către reprezentantul desemnat al acestuia.

Documentele menționate mai sus se vor întocmi și înregistra la beneficiar înainte de emiterea facturilor, după verificarea prealabilă, împreună cu reprezentantul prestatorului, a tuturor documentelor care stau la baza emiterii facturii.

Pentru serviciile de reparații efectuate, prestatorul va acorda garanție minim 6 luni.

Cap. 6. Legislație.

Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale;

H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

6.1. Legislație privind sănătatea și securitatea în muncă.

Personalul Prestatorului își va desfășura activitatea în cadrul obiectivelor S.T. Craiova, specificate la cap. 2.6, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, cu completările și modificările ulterioare;

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu normele de securitate a muncii, pentru siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;

Eventualele accidente apărute din vina prestatorului în timpul prestării serviciilor solicitate, se vor înregistra la acesta, urmând a suporta cheltuielile aferente remedierii lor;

Prestatorul se obligă să asigure instruirea din punct de vedere SSM și PSI a personalului propriu, dotarea cu echipamente de protecție individuală pentru fiecare angajat și un element de identificare conținând informații cu privire la persoană și angajator.

Prestatorul, în timpul prestării serviciilor, va deține în dotare – fișe tehnice sau instrucțiuni, cât și Instrucțiuni proprii pentru SSM – conform Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. Cerinte și legislație de mediu.

La prestarea serviciului se vor avea în vedere: OUG nr. 195/2005 – privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul Prestatorului, prin natura activității prestate, va manifesta o deosebită atenție astfel încât pe durata efectuării lucrărilor să se evite producerea oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra sării de sănătate a personalului beneficiarului. Orice poluare accidentală produsă din vina sa o va rezolva operativ pe cheltuiala proprie.

Deșeurile nevalorificabile, rezultate în urma prestării serviciului vor fi preluate de către Prestator, după informarea în prealabil a derulatorului de Contract din partea S.T. Craiova.

6.3. Cerinte și legislație calitate.

În toate etapele derulării Contractului de prestări servicii se vor respecta cerințele de calitate impuse prin sistemul de Management al Calității, aliniate la standardul internațional – Sistemul de Management al Calității.

6.4. Legislație privind Managementul Situațiilor de Urgență (apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă).



În timpul desfășurării activității în locațiile beneficiarului, personalul Prestator va respecta intocmai prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Accesul personalului și a mijloacelor de transport în locațiile S.T. Craiova, pe perioada prestării serviciilor solicitate, se face numai pe baza formularelor pentru acces conform procedurilor C.N.T.E.E. „Triselectrica” S.A.

Cap. 7. Alte informații.

Potențialii ofertanți vor avea posibilitatea, în baza unei solicitări scrise, depusă la Registratura Sucursalei cu minimum 7 zile înainte de depunerea ofertelor, să viziteze locațiile unde se vor presta serviciile. Vizitarea amplasamentelor se va face împreună cu persoana desemnată de către beneficiar iar cheltuielile generate de vizitarea amplasamentelor vor fi suportate de către ofertanți.

Cerințele Caietului de Sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor îndreptățește beneficiarul la respingerea ofertei ca neconformă (art. 143, alin. 3, lit. a din HG nr. 394/2016). Constatarea, de către beneficiar, în fazele ulterioare ale prestării serviciilor, a neîndeplinirii unei cerințe a Caietului de Sarcini, obligă Prestatorul la remedierea necondiționată a neconformității, fără drept de a solicita modificarea valorii Contractului.

Cap.8. Anexe.

Anexa 1 – Proces-verbal de receptie lucrări de reparație

Anexa 2 – Proces-verbal receptie servicii.

Anexa 3 – Situația existentă a instalațiilor sanitare;

Anexa 4 – Situația existentă a instalațiilor de încălzire;

Anexa 5 – Lucrări și ore prestări estimate, conform Indicatoarelor de norme de deviz;



ANEXA 1 la Caietul de sarcini Servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile ST Craiova din județul Gorj – Lotul II nr..... din.....

**VIZAT
ŞEF CE TG. JIU**

ST Craiova

(locația – Sediul CE/Stația/Punct supraveghere LEA)

Proces-verbal de recepție lucrări de reparație

nr..... din

Încheiat azi: , între (1*) și (2*) ca urmare a finalizării în baza Contractului nr. / , încheiat cu
a următoarelor reparații la instalații sanitare/termice:

-
-
-

S-au înlocuit următoarele:

-
-
-

Lucrarile efectuate corespund Normei de deviz /au fost efectuate în ore și au fost executate de către... (2*)

S-au efectuat verificări și s-au constatat/nu s-au constatat probleme la instalațiile reparate.

Probleme constatate

-
-
-

Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea acestora cu prevederile din Caietul de sarcini.

Achizitor

Prestator

ST Craiova

.....(1*)(2*)

1* - reprezentant al ST Craiova

Responsabil CE Tg. Jiu – pentru sediul CE Tg. Jiu;

Şefi de stații/personal din tură – pentru stațiile electrice și puncte supraveghere LEA;

2* - reprezentant SC



HF

ANEXA 2 la Caietul de sarcini Servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile ST Craiova din județul Gorj – Lotul II nr..... din.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII

NR.....DATA.....

Obiectul recepției:

DENUMIREA SERVICIULUI: Servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile ST Craiova care face obiectul Contractului - încheiat cu

Comisia de recepție a constatat următoarele:

- I. Serviciile prestate sunt corespunzătoare clauzelor contractuale conform Procesului-verbal de recepție lucrări efectuate nr.
- II. Rezultate obținute:

Constatările și observațiile comisiei de recepție

Comisia de recepție constată următoarele neconformități:

1.
2.

Comisia de recepție recomandă:

1.
2.

**COMISIA RECEPȚIONEAZĂ SI PROPUNE DECONTAREA CHELTUIELILOR
PENTRU SERVICIUL SUPUS RECEPȚIEI**

Suma de plată reprezentând valoarea serviciului este de lei fără TVA.
Prezentul Proces-Verbal s-a încheiat în 2 exemplare, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

COMISIA DE RECEPȚIE:

REPREZENTANTUL PRESTATORULUI:

Președinte:


(nume, funcție, semnatură)

Reprezentant Achizitor

Membri:

.....

Formular cod TEL-04.06.01, rev. 1



Jf

ANEXA 3 la Caietul de sarcini Servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile ST Craiova din județul Gorj – Lotul II nr..... din.....

SITUAȚIA EXISTENTĂ A INSTALAȚIILOR SANITARE

Cladirea	Et.	Nr. chiuvet corpuri WC e/ lavoare	Tip rezervor WC (suspendat /pe vasul WC)	Nr. pisoare	Accesori grupuri sanitare (dus, cazi, etc.)	Tip instalatii grupuri sanitare (tevi PVC, PP-R, cupru, pexal, racorduri flexibile etc.)	Sursa de apă (put cu hidrofor, pompă submersibilă etc, sau de la sistemul de alimentare centralizat al localității)	Tipul conductelor de alimentare de la sursa de apă pana la cladire (PVC, PE, îngropate în pamant, canale etc.)	Lungimea aproximativa a conductei de alimentare de la sursa de apă pana la cladire (put) sau canal de racordare pana la cladire	Tip canalizare (fosa septică/canalizare localitate)
Sediul CE Tg. Jiu str. George Coșbuc nr. 22, Tg. Jiu, jud. Gorj	parter	3	2	suspendat – 2 buc	1	-	PVC cu racorduri flexibile	otel ZN îngropat în pământ	40 m	canalizare localitate
Stația 220 kV Tg. Jiu Nord, str. Ciocârlău, Tg. Jiu, jud. Gorj	parter	2	1	suspendat – 1 buc. – 2 buc	1	-	PVC și pexal cu racorduri flexibile	sistem de alimentare centralizat	1300 m	fosa septică
Stația 220 kV Sărdănești loc. Sărdănești, com. Plopoșoru, jud. Gorj	parter	4	1	pe vas wc – 1 buc	-	duș cu cădă – 1 buc	puf cu hidrofor	conducătă PVC îngropată în pământ	25 m	fosa septică
Stația 400 kV Urechești, loc. Urechești, com. Drăgușeni, jud. Gorj	corp comandă parter	2	1	suspendat – 1 buc.	-	-	otel ZN cu racorduri flexibile	otel ZN îngropat în pământ	100 m	fosa septică
Punct supraveghere LEA zona Buliga – obștea comunei Schela, jud. Gorj	parter et. I	1	-	-	-	-	otel ZN cu racorduri flexibile	otel ZN cu racorduri flexibile	70 m	fosa septică
		2	1	pe vas wc – 1 buc	-	-	duș – 1 buc	duș – 1 buc	120 m	fosa septică

Punct supraveghere LEA	parter	3	1	suspendat – 3 buc.	-	cadă – 1 buc	PVC și cupru cu răcorduri flexibile	sistem de alimentare centralizat	conductă PE în pământ	100 m	fosă septică
Pasul Vălcăan – Pasul Vălcăan, jud. Hunedoara	et. I	5	5	pe vas wc – 5 buc	-	dus cu cadă – 4 buc					
						cadă – 1 buc					
	et. I	2	1	suspendat – 1 buc.	-	-					
TOTAL		30	17	19	2	9					

Înțocmit,

Paul Barbu

Tehn. pr. Serviciul Patrimoniu, Administrativ

ANEXA 4 la Caietul de sarcini Servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile ST Craiova din județul Gorj – Lotul II nr..... din.....

SITUATIE EXISTENTĂ A INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE

Cladirea	Tip echipament incalzire (centrala termica electrica/gaz) - nr. buc.	Tip echipament preparare apa calda menajera (boiler/centrala termica) - nr. buc.	Tip radiatoare (otel, aluminiu, fonta) nr. buc.	Tip instalatie circulare agent termic (otel, PP-R, pexal, cupru)	Robineti radiatoare (cu/fara termostat) nr. buc.
Sediul CE Tg. Jiu str. George Coșbuc nr. 22, Tg. Jiu, jud. Gorj	Cazan termic gaze – 1 buc.	Boiler cu schimbător de căldură 200 litri – 1 buc.	aluminiu – 30 buc.	cupru	Robineti simpli – 60 buc.
Stația 220 kV Tg. Jiu Nord, str. Ciocârlău, Tg. Jiu, jud. Gorj	Centrale termice electrice – 2 buc.	Boiler electric 100 litri – 1 bucată	otel – 10 buc.	cupru	Robineti simpli – 20 buc.
Stația 220 kV Sărdănești loc. Sărdănești, com. Plopșoru, jud. Gorj	Centrale termice electrice – 3 buc.	Boiler electric 100 litri – 1 buc.	fontă – 10 buc otel – 3 buc	otel ZN și PP-R	Robineti cu termostat – 2 buc. Robineti simpli – 24 buc.
Stația 400 kV Urechești, loc. Urechești, com. Drăgușeni, jud. Gorj	Centrale termice electrice – 3 buc.	Boiler electric 100 litri – 3 buc.	aluminiu – 10 buc otel – 42 buc. registrul otel – 6 buc.	otel ZN și cupru	Robineti cu termostat – 42 buc. Robineti simpli – 54 buc.
Punct supraveghere LEA zona Buliga – obștea comunei Schela, jud. Gorj	-	Boiler lemne 100 litri – 1 buc.	-	otel ZN	-
Punct supraveghere LEA Pasul Vâlcăni – Pasul Vâlcăni, jud. Hunedoara	Centrale termice electrice – 4 buc	Boiler electric 100 litri – 1 buc.	aluminiu – 5 buc otel – 19 buc.	cupru	Robineti simpli – 48 buc.
TOTAL	13	8	135		250

Întocmit,

Paul Barbu

Tehn. pr. Serviciul Patrimoniu, Administrativ

ANEXA 5 la Caietul de sarcini Servicii de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sediile și la stațiile ST Craiova din județul Gorj – Lotul II nr..... din.....

LUCRĂRI ȘI ORE PRESTĂRI ESTIMATE, CONFORM INDICATOARELOR DE NORME DE DEVIZ

Codul lucrării	Denumirea lucrării	Ore manoperă/lucrare	Nr. lucrări estimate	Total ore prestate estimate	4
					2
0					1
RPEA07A1	Înlocuire țeavă neagră instalată diam. 1/2 țoli îngropată în pardoseală < 10 m lungime	0,50997	1	0,50997	
RPEA07A2	Înlocuire țeavă neagră instalată diam. 3/4 țoli îngropată în pardoseală < 10 m lungime	0,54997	1	0,54997	
RPEA07B1	Înlocuire țeavă neagră instalată diam. 1 țoli îngropată în pardoseală < 10 m lungime	0,54997	1	0,54997	
RPEA07S1	Înlocuire țeavă neagră instalată diam. 1/2 țoli aparentă fixată în brățări < 5 m lungime	0,66997	1	0,66997	
RPEA07T1	Înlocuire țeavă neagră instalată diam. 1 țoli aparentă fixată în brățări < 5 m lungime	0,74997	1	0,74997	
RPEA08G1	Înlocuire țeavă neagră instalată diam. 1/2 țoli pe console fixate în perete < 5 m lungime	0,74997	1	0,74997	
RPEA08H1	Înlocuire țeavă neagră instalată diam. 1 țoli pe console fixate în perete < 5 m lungime	0,84997	1	0,84997	
RPEA10A1	Înlocuire țeavă PVC diam. 50 mm instalată îngropat în pardoseală < 10 m lungime	0,59694	1	0,59694	
RPEA10B1	Înlocuire țeavă PVC diam. 75 mm instalată îngropat în pardoseală < 10 m lungime	0,84694	1	0,84694	
RPSA22D1	Demontat țevi PVC existente diam. 90-110 mm	0,07998	1	0,07998	
RPSA27A#	Montare țevi din material plastic (PE, PP, PP-R și similară) îmbinată prin sudură ø 25 mm/ml	0,14	1	0,14000	
RPSB23E1	Înlocuire țeavă PVC. Montare în nișă sub pardoseală sau susp. planșeu pe port. pârnă la 3 m; diam < 110 mm	2,481	1	2,48100	
RPSD35A#	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spălător	2	2	8,00000	
RPSD35A-1#	Montarea bateriei amestecătoare pentru lavoar sau spălător pe perete	0,95	2	3,80000	
RPSE27A#	Montare uscător de mâini sau distribuitor automat de săpun lichid	0,35	5	4,90000	
RPSC16C1	Înlocuire completă lavoar portelan cu 2 robinete sau baterie stativă	5,36998	1	10,73996	
RPSC16E1	Înlocuire completă lavoar portelan cu baterie aparentă perete	6,01998	1	12,03996	
RPSC16G1	Înlocuire completă lavoar portelan cu piedestal	6,01998	1	12,03996	
RPSC18A1	Înlocuire la lavoar a robinetului de 1/2 țoli	0,90998	6	9,09980	
RPSC18B1	Înlocuire la lavoar a bateriei de perete	1,36998	2	5,47992	
RPSC18C1	Înlocuire la lavoar a sifonului cu ventili și dop	1,21998	2	6,09990	
RPSC21A1	Revizuire la lavoar a pieselor componente - robinet	0,13999	8	4,19970	
RPSC21B1	Revizuire la lavoar a pieselor componente - baterie	1,84998	3	18,49980	
RPSC21C1	Revizuire la lavoar a pieselor componente - sifon cu ventil	0,87998	5	8,79980	
RPSC22A1	Demontarea și remontarea unui lavoar cu armături existente	1,47998	3	7,39990	
RPSC24A1	Înlocuire completă vas portelan cu țeavă scurgere PVC rezervor fontă	7,48	1	22,44000	
RPSC24C1	Înlocuire completă vas portelan cu rezervor faianță montare vas	7,38	1	22,14000	
RPSC30A1	Înlocuire la closet de portelan rezervorul de fontă montat la înălțime	1,63998	1	6,55992	
RPSC30B1	Înlocuire la closet de portelan a robinetului ventil cu plutitor	0,79998	5	7,99980	
RPSC37A1	Înlocuire completă pisoar de faianță sau portelan sanitari	3,61998	2	7,23996	
RPSC39A1	Demontarea și remontarea unui pisoar din faianță sau portelan sanitari	3,29998	1	6,59996	

0	1	2	3	4
RPCS40A1	Demontare pisoar faiantă	0,79998	2	1,59996
RPCS41A1	Înlocuire la pisoar a robinetului cu reglaj	0,43998	2	0,87996
RPCS42A1	Reparare la pisoar a robinetului prin înlocuirea garniturii	0,13999	4	0,59996
RPCS49G2	Înlocuire la spălător vase a bateriei statice	1,29998	2	2,59996
RPCS50A1	Demontarea și remontarea unui spălător vase la poziție existentă	1,47998	2	2,95996
RPCS51A1	Repararea la spălător vase a bateriei prin înlocuire garnitură	2,31998	1	2,31998
RPCS57A1	Înlocuire oglindă sanitară de dimensiuni 400x500 mm	1,42999	2	2,85998
RPCS57B1	Înlocuire oglindă sanitară de dimensiuni 500x600 mm	1,42999	2	2,85998
RPCS59A1	Înlocuire completă a unei etajere faiantă sau porțelan sanităr	0,46999	1	0,46999
RPCS61A1	Demontare etajere cu accesoriu	0,19999	2	0,39998
RPCS62A1	Înlocuire portprosoq, portpahar, săpunieră, suport hârtie igienică	0,57999	5	2,89995
RPSD01A1	Înlocuirea unui robinet serviciu simplu 3/8 țoli	0,19998	5	0,99990
RPSD22A#	Montarea robinetului de trecere cu mușă și racord olandez cu diametrul 3/8"-1/2"	0,5	2	1,00000
RPSD01A#	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametrul 3/8"-1/2"	0,15	6	0,90000
RPSD19A1	Intercalaarea unui robinet de trecere între conducte existente	0,79998	2	1,59996
RPSD03A#	Demontarea unei baterii statice	0,85	4	3,40000
RPSD06A1	Demontare robinet reglaj pentru 3/8-3/4 țoli	0,14998	4	0,59992
RPSD10A#	Demontare unui robinet de trecere cu mufe filetate având diametrul de 3/8"-1/2"	0,08	5	0,40000
IC32D1#	Teavă din cupru montată prin sudură în instalatii de încălzire centrală cu diametrul exterior de 28,0 mm	0,35	10	3,50000
IC33E1#	Teavă din cupru montată prin sudură în instalatii de încălzire centrală cu diametrul exterior de 42,0 mm	0,4	10	4,00000
RPIC37B1	Demontare țevi ței pentru instalatie. Montare prin înșurubare la corpuri de încălzire – diametrul 1/2"	0,30998	10	3,09980
RPIC37C1	Demontare țevi ței pentru instalatie. Montare prin înșurubare la corpuri de încălzire – diametrul 3/4"	0,30998	10	3,09980
RPIC38B1	Înlocuire țevi ței prin înșurubare la corpurile de încălzire – diametrul 1/2"	1,03996	4	4,15984
RPIC40C1	Înlocuire țevi ței prin înșurubare la corpurile de încălzire – diametrul 3/4"	1,03996	2	2,07992
RPIB01A1	Demontare radiator de pe poziție	0,09998	4	0,39992
RPIB18A1	Curățare interioară a corp de încălzire (radiator, serpentină, registru)	0,17998	4	0,71992
RPID01A1	Demontare robinet ventil dublu reglaj – diametrul 3/8"-1/2"	0,10999	5	0,54995
RPID02A1	Revizuire robinet cu ventil dublu reglaj, colțar sau drept cu diametrul 3/8"-1/2"	0,33999	5	1,69995
RPID03A1	Înlocuit robinet cu ventil dublu reglaj, colțar sau drept cu diametrul 3/8"	0,42996	5	2,14980
RPID03A2	Înlocuit robinet cu ventil dublu reglaj, colțar sau drept cu diametrul 1/2"	0,44996	5	2,24980
RPID03B1	Înlocuit robinet cu ventil dublu reglaj, colțar sau drept cu diametrul 3/4"	0,53995	5	2,69975
RPID19A1	Demontare robinet fontă mufe 3/8-1/2 țoli	0,08998	5	0,44990
RPID22A1	Demontare robinet trecere 3/8-1/2 țoli	0,09998	5	0,49990
RPID22B1	Demontare robinet trecere 3/4 țoli	0,10998	5	0,54990

0	1	2	3	4
IE02A1	Efectuare probe dilatare-contractare și funcționare a instalației de încălzire centrală, suprafață totală încălzită este: până la 100 mp	0,45	10	4,50000
IE02C1	Efectuare probe dilatare-contractare și funcționare a instalației de încălzire centrală, suprafață totală încălzită este: 201 mp la 500 mp2	0,35	10	3,50000
IE02D1	Efectuare probe dilatare-contractare și funcționare a instalației de încălzire centrală, suprafață totală încălzită este: peste 500 mp	0,3	10	3,00000
Total estimat ore prestări lucrări conform Indicatoarelor de norme de deviz	- 163,042			
Total estimat ore prestări lucrări care nu se regăsesc în Indicatoarele de norme de deviz	- 20			
Total estimat ore prestare a serviciilor de reparare și întreținere a robinetelor și instalațiilor de alimentare cu apă la sedile și la stațiile ST Craiova din județul Gorj – Lotul II	- 183,042			

Întocmit,

Paul Barbu

Tehn. pr. Serviciul Patrimoniu, Administrativ

Aurelian Stănică

 Responsabil proiect – Serviciul Mențenanță